



ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ОДОБРЯВАМ:
ГЕНЧО ГЕРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА



ПОКАНА

За провеждане на пазарни консултации, съгласно чл.44 от Закона за обществените поръчки за обект: „Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов“, ул. „Димо Пиринджиев“, ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Хаджи Генчо“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 21, ал.2 от ЗОП и чл. 44, ал.1 от ЗОП, във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов“, ул. „Димо Пиринджиев“, ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Хаджи Генчо“, отправяме покана до всички заинтересовани лица- независими експерти или органи, или участници на пазара, да представят оферти за следното:

1. **Обект на поръчката:** „Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов“, ул. „Димо Пиринджиев“, ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Хаджи Генчо“
2. **Предвидени дейности**

ОБЕКТ:	<i>Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов“, ул. „Димо Пиринджиев“, ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Хаджи Генчо“</i>		
УЛ. "ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ"			
№	Описание на строително монтажни работи	мярка	количество
1	Профилиране на земното легло, вкл. всички съпътстващи разходи	м2	427

2	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък /фракция 63мм./ за основен пласт на пътна настилка вкл. разстилане и уплътняване	м3	45
3	Тесен изкоп от 0,60-1,20м., с дълбочина до 2м. в земни почви	м3	6
4	Доставка и полагане на бетон С16/20 за водещи бетонови ивици	м3	8,35
5	Доставка и полагане на водещи бетонови ивици	м	63
6	Машинно полагане на асфалтова смес с дебелина в уплътнено състояние 4 см., направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт	м2	427
УЛ. "ДИМО ПИРИНДЖИЕВ"			
1	Профилиране на земното легло, вкл. всички съпътстващи разходи	м2	210
2	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа ф8 20/20	м2	210
3	Направа на калдъръм за пътно платно /детайл одобрен от възложителя/ на бетонова основа 10см, включително всички разходи	м2	210
4	Тесен изкоп от 0,60-1,20м., с дълбочина до 2м. в земни почви	м3	8
5	Доставка и полагане на бетон С16/20 за водещи бетонови ивици	м3	3,45
6	Доставка и полагане на водещи бетонови ивици	м	100
7	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък /фракция 63мм./ за под основен пласт на пътна настилка вкл. разстилане и уплътняване	м3	31
8	Машинно полагане на асфалтова смес със дебелина в уплътнено състояние 4см. вкл. разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	м2	307,5