


До Община Копривщица
гр. Копривщица,
ул. „Любен Каравелов” № 16



161234

ОФЕРТА

За участие в пазарна консултация за проект:
„Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на сградата на Общинска
администрация-Копривщица“

Наименование на Участника: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД

Управител: Бончо Димов Бонев

Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1700

район р-н Студентски

21 - ви век No 17, ет. 4, ап. 6

тел.: 0878698300

Електронна поща: parsec_group@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Приложение № 2

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации, съгласно ЗОП, за определяне на стойността на разходите, свързани с реализацията на проектно предложение:

„Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация-Копривщица“

| | |
|---|--|
| Наименование на оферента | ПАРСЕК ГРУП ЕООД |
| ЕИК | 203215490 |
| Адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail | БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1700 район р-н Студентски 21 - ви век No 17, ет. 4, ап. 6 тел.: 0878698300 Електронна поща: parsec_group@abv.bg |
| Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо) | Бончо Димов Бонев - управител |
| Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж IV-та категория | https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16457 I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - TV 017951 Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г. |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с публикуваната Покана за участие в пазарни консултации за определяне на стойността на разходите, свързани с реализацията на проектно предложение: „Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация-Копривщица“, представяме Ви настоящата оферта, в уверение на това, дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъдат изпълнени при условията на представените от нас Техническо и Ценово предложение.

Нашето предложение е със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за участие в пазарните консултации.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: гр. София 1700, район р-н Студентски, ул. 21 - ви век № 17, ет. 4, ап. 6 тел.: 0878698300
Електронна поща: parsec_group@abv.bg

Приложения:

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Приложение № 3);
2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Приложение № 4) с приложена попълнена КСС на хартиен и електронен носител.

С уважение,

04.11.2019 г.

(дата на подписване)


Оферент:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ПАРСЕК ГРУП ЕООД,

/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район р-н Студентски, 21 - ви век
№ 17, ет. 4, ап. 6

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 203215490,

ДДС №: BG 203215490 ,

телефон: тел.: Бончо Димов Бонев

в качеството му на управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за участие в пазарни консултации по реда ЗОП за проект: „Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация-Копривщица“, с които община Копривщица кандидатства по процедура BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за участие в пазарните консултации.

Декларираме, че представената от нас оферта е „независима“ съгласно Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

04.11.2019 г.

(дата на подписване)

Оферент:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Приложение № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ПАРСЕК ГРУП ЕООД.,

/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район р-н Студентски, 21 - ви век
№ 17, ет. 4, ап. 6

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 203215490,

ДДС №: BG 203215490 ,

телефон: тел.: Бончо Димов Бонев

в качеството му на управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение по Покана, свързана с определяне размера на разходи, чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на ЗОП, във връзка с проектно предложение: „Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация-Копривщица“, с което община Копривщица кандидатства по процедура BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярката 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата индикативна цена, която предлагаме е както следва: **380 724.30**/триста и осемдесет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и тридесет стотинки/ лв. без ДДС или: **456 869,16** /четиристотин петдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/ лв. с ДДС.

Приложение- КСС на хартиен и електронен носител.

С уважение,

04.11.2019 г.

(дата на подписване)

Оферент:




Количествено-стойностна сметка

Обект: Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда с идентификатор 38558.5.264 -

УПИ II, кв.67 по кадастралния план на гр. Копривщица

Подобект: Сграда на основното застрояване

| № | Наименование | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Стойност |
|--|---|----------|------------|---------|------------------|
| ЧАСТ Архитектура | | | | | 251671.09 |
| ЕСМ: 1 ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИТЕ СТЕНИ НА ОСНОВНАТА СГРАДА | | | | | 136590.07 |
| 1 | Доставка и монтаж на тръбно скеле, вкл.демонтаж | кв.м. | 1490.00 | 7.00 | 10430.00 |
| 2 | Измиване и грундиране на съществуващи фасадни повърхности, изравнителна шпакловка | кв.м. | 1190.96 | 8.45 | 10067.48 |
| 3 | Възстановяване на междуетажен корниз по задна фасада (след полагане на EPS или мазилка) | лин.м. | 67.61 | 149.18 | 10085.72 |
| 4 | Възстановяване на външна компрометирана орнаментика по фасади | кв.м. | 100.00 | 149.18 | 14917.50 |
| 5 | Възстановяване на компрометирани корнизи по предна и странични фасади | лин.м. | 30.00 | 149.18 | 4475.25 |
| 6 | Доставка и монтаж на PVC дограма (санитарни помещения II етаж) | кв.м. | 0.5 | 164.09 | 82.05 |
| 7 | Обръщане около прозорци с топлоизолация от EPS 2см вкл. шпакловка и мрежа/ширина до 20см. | лин.м. | 649.60 | 18.40 | 11951.50 |
| 8 | Доставка и полагане на топлоизолационни плочи от EPS 10 см. и ивици от негорима каменна вата с дебелина 10см, в т.ч. лепило и дюбели, стъклотекстилна мрежа, шпакловка, ъгли и водооткапващи профили - по неизолирани отопляеми стени | кв.м. | 614.29 | 37.79 | 23214.63 |
| 9 | Направа на предстенна обшивка от стандартен гипсокартон, вкл. метални профили и оформяне на отвори | кв.м. | 457.31 | 32.80 | 14999.77 |
| 11 | Полагане на топлоизолация от минерална вата с дебелина 10 см | кв.м. | 457.31 | 8.90 | 4070.06 |
| 12 | Доставка и полагане на цветна минерална мазилка по фасади, вкл.грунд | кв.м. | 1033.68 | 21.88 | 22615.88 |
| 13 | Полагане на топлоизолационни плочи от XPS 10 см. в т.ч. лепило и дюбели, стъклотекстилна мрежа и шпакловка - по цокъл | кв.м. | 145.28 | 41.77 | 6068.20 |
| 14 | Доставка и полагане на цокълна мазилка, вкл.грунд | кв.м. | 145.28 | 24.86 | 3612.02 |
| ЕСМ 2: ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА ОСНОВНАТА СГРАДА | | | | | 115081.01 |
| 1 | Разкриване на покрив - част от основна сграда | кв.м. | 290.00 | 54.70 | 15862.28 |
| 2 | Доставка и монтаж на дъсчена подпокривна обшивка и скара | кв.м. | 290.00 | 31.82 | 9228.96 |
| 3 | Доставка и полагане на керамични керемиди | кв.м. | 290.00 | 32.82 | 9517.37 |
| 4 | Доставка и монтаж на капаци по била и маии | лин.м. | 74.60 | 14.92 | 1112.85 |
| 5 | Доставка и монтаж покривна мембрана | кв.м. | 290.00 | 4.48 | 1297.82 |
| 6 | Доставка и полагане на пожароустойчив гипсокартон за таван откъм подпокривното пространство (2 пласта) | кв.м. | 730.70 | 47.74 | 34880.70 |
| 7 | Полагане на топлоизолация от камена вата 10см. по пода на подпокривното пространство | кв.м. | 575.13 | 18.50 | 10639.91 |
| 8 | Полагане на подови плоскости върху каменната вата | кв.м. | 575.13 | 21.88 | 12583.27 |
| 9 | Доставка и монтаж олуци / полиестерно покритие | лин.м. | 160.50 | 27.85 | 4469.28 |
| 10 | Доставка и монтаж надолучна пола / полиестерно покритие | лин.м. | 160.50 | 22.87 | 3671.20 |
| 11 | Доставка и монтаж на закладни профил / поцинкована ламарина | лин.м. | 160.50 | 19.39 | 3112.54 |
| 12 | Доставка и монтаж водосточни тръби (полиестерно покритие) | лин.м. | 140.00 | 27.85 | 3898.44 |
| 13 | Доставка и монтаж скоби и шпилки за водосточни тръби | бр. | 140.00 | 5.47 | 765.77 |
| 14 | Доставка и монтаж водосборни казанчета | бр. | 14.00 | 37.79 | 529.07 |
| 15 | Доставка и монтаж на челна дъска | лин.м. | 160.50 | 21.88 | 3511.58 |
| ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА | | | | | 14378.14 |
| Осветителна инсталация | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на осв. тяло - аплик 1x10W за монтаж на таван IP44 | бр. | 18 | 41.98 | 755.64 |
| 2 | Доставка и монтаж на линейно светодиодно осв. тяло 28W за монтаж на таван | бр. | 11 | 63.25 | 695.75 |
| 3 | Доставка и монтаж на квадратно светодиодно осв. тяло 30W за монтаж на таван | бр. | 125 | 82.99 | 10373.75 |
| 4 | Доставка и монтаж на осв. тяло - аплик за монтаж на таван 1x10W IP31 | бр. | 9 | 42.25 | 380.25 |
| 5 | Доставка и монтаж на осв. тяло - аплик за монтаж на стена 1x10W IP44 | бр. | 2 | 42.25 | 84.50 |
| 6 | Доставка и монтаж на осв. тяло - полилей за монтаж на таван 3x10W | бр. | 8 | 42.25 | 338.00 |
| 7 | Доставка и монтаж на осв. тяло - полилей за монтаж на таван 30W | бр. | 9 | 105.25 | 947.25 |
| 8 | Доставка и монтаж на осв. тяло - за монтаж на стена с вграден ключ 1x8W IP44 | бр. | 2 | 205.00 | 410.00 |
| Заземителна инсталация | | | | | |
| 9 | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм | лин.м. | 20.00 | 7.00 | 140.00 |
| 10 | Доставка и направа на заземление с два поцинковани кола 63/63/6 с дължина 1500мм | бр. | 2 | 84.25 | 168.50 |
| 11 | Цялостно изпитване на заземителната инсталация | бр. | 2 | 42.25 | 84.50 |
| ЧАСТ ОВК | | | | | 93433.51 |
| 1 | Алуминиев радиатор с H600мм и брой глйдери 2 | бр. | 1 | 37.50 | 37.50 |
| 2 | Също, но с 3 глйдера | бр. | 1 | 53.93 | 53.93 |
| 3 | Също, но с 6 глйдера | бр. | 3 | 107.86 | 323.57 |
| 4 | Също, но с 7 глйдера | бр. | 1 | 125.83 | 125.83 |
| 5 | Също, но с 8 глйдера | бр. | 4 | 143.81 | 575.23 |
| 6 | Също, но с 9 глйдера | бр. | 4 | 161.78 | 647.14 |
| 7 | Също, но с 10 глйдера | бр. | 5 | 179.76 | 898.80 |
| 8 | Също, но с 11 глйдера | бр. | 5 | 197.74 | 988.68 |
| 9 | Също, но с 12 глйдера | бр. | 22 | 220.00 | 4840.00 |
| 10 | Също, но с 14 глйдера | бр. | 10 | 253.00 | 2530.00 |



| | | | | | |
|----|--|--------|---------|----------|----------|
| 11 | Също, но с 15 глйдера | бр. | 3 | 269.64 | 808.92 |
| 12 | Също, но с 17 глйдера | бр. | 7 | 305.59 | 2139.14 |
| 13 | Алуминиев радиатор с Н1000мм и брой глйдери 4 | бр. | 1 | 86.27 | 86.27 |
| 14 | Също, но с 8 глйдера | бр. | 2 | 172.54 | 345.07 |
| 15 | Радиаторни вентили с термостатична глава | бр. | 69 | 56.10 | 3870.90 |
| 16 | Радиаторни секретни вентили 1/2" | бр. | 69 | 18.90 | 1304.10 |
| 17 | Автоматични обезвъздушители за радиатори | бр. | 69 | 19.54 | 1348.29 |
| 18 | Конзоли за радиатори | бр. | 158 | 3.39 | 535.86 |
| 19 | Тапи за радиатори | бр. | 69 | 6.11 | 421.66 |
| 20 | Щепсели за радиатори | бр. | 138 | 5.29 | 730.30 |
| 21 | Адаптори за радиатори ф16x2 | бр. | 138 | 6.93 | 956.34 |
| 22 | Полиетиленова тръба с ал.вложка ф18x2 | лин.м. | 74.00 | 4.83 | 357.42 |
| 23 | Полипропиленова тръба с ал.вложка тип-STABI ф20 | лин.м. | 420.00 | 10.47 | 4396.77 |
| 24 | Полипропиленова тръба с ал.вложка тип-STABI ф25 | лин.м. | 90.00 | 8.13 | 731.43 |
| 25 | Полипропиленова тръба с ал.вложка тип-STABI ф32 | лин.м. | 92.00 | 14.82 | 1363.03 |
| 26 | Полипропиленова тръба с ал.вложка тип-STABI ф40 | лин.м. | 38.00 | 20.37 | 774.06 |
| 27 | Тръбна топлоизолация тип к-флекс с дебелина 9мм / 25 | лин.м. | 90.00 | 6.71 | 603.86 |
| 28 | Тръбна топлоизолация тип к-флекс с дебелина 9мм / 32 | лин.м. | 92.00 | 6.71 | 617.27 |
| 29 | Тръбна топлоизолация тип к-флекс с дебелина 9мм / 40 | лин.м. | 38.00 | 7.19 | 273.32 |
| 30 | Хидравлична и топла проба на тръбна мрежа | лин.м. | 714.00 | 0.70 | 502.30 |
| 31 | Тройник PPR20 със спирателен кран и тапа | бр. | 2 | 36.75 | 73.50 |
| 32 | Обсадна тръба за преминаване през стена ф100 | бр. | 4 | 12.60 | 50.40 |
| 33 | Спирателен кран DN40 | бр. | 1 | 31.29 | 31.29 |
| 34 | Спирателен кран DN40-с изпразнител | бр. | 1 | 37.56 | 37.56 |
| 35 | Филтър DN40 | бр. | 1 | 24.28 | 24.28 |
| 36 | Възвратен клапан DN40 | бр. | 1 | 22.41 | 22.41 |
| 37 | Спирателен кран DN50 | бр. | 1 | 38.90 | 38.90 |
| 38 | Спирателен кран DN50-с изпразнител | бр. | 1 | 46.73 | 46.73 |
| 39 | Филтър DN50 | бр. | 1 | 50.67 | 50.67 |
| 40 | Възвратен клапан DN50 | бр. | 1 | 45.99 | 45.99 |
| 41 | Спирателен кран DN75 | бр. | 1 | 50.60 | 50.60 |
| 42 | Спирателен кран DN75-с изпразнител | бр. | 1 | 60.74 | 60.74 |
| 43 | Филтър DN75 | бр. | 1 | 60.81 | 60.81 |
| 44 | Възвратен клапан DN75 | бр. | 1 | 55.15 | 55.15 |
| 45 | Тръбна циркуляционна помпа с електронно управление с дебит- 8175кг/ч и напор- 5.00 мН2О на 2ра скорост | бр. | 1 | 1653.75 | 1653.75 |
| 46 | Тръбна циркуляционна помпа с електронно управление с дебит- 6825кг/ч и напор-6 мН2О на 2ра скорост | бр. | 1 | 1494.15 | 1494.15 |
| 47 | Тръбна циркуляционна помпа с електронно управление с дебит- 1500кг/ч и напор- 3 мН2О на 2ра скорост | бр. | 1 | 1296.75 | 1296.75 |
| 48 | Термометър | бр. | 2 | 36.75 | 73.50 |
| 49 | Манометър | бр. | 2 | 36.75 | 73.50 |
| 50 | Затворен мембранен разширителен съд 150 л | бр. | 1 | 614.42 | 614.42 |
| 51 | Монтажни работи в котелно пуск настройка, въвеждане и ефективни 72 часови проби в експлоатация | бр. | 1 | 3885.00 | 3885.00 |
| 52 | Котел на твърдо гориво с номинална мощност 110kW и Размери В/Ш/Д - 1470/850/1225; Тегло - 432кг; Вход студена вода - R 11/2; Присъединяване към комин ф200 | бр. | 1 | 10762.50 | 10762.50 |
| 53 | Стоманен топлоизолиран фукс с диаметър ф200мм; | лин.м. | 2.00 | 262.50 | 525.00 |
| 54 | Доставка и монтаж на стоманен комин със светъл отвор ф300 и Н- 10,00м комплект с ревизия, обтяжки, вентилационна шапка и конструктивно укрепване | компл. | 1 | 10500.00 | 10500.00 |
| 55 | Водоразпределител с три боря щуцери с р-ри: ф100 L- 1030mm | бр. | 2 | 819.00 | 1638.00 |
| 56 | Буферен съд с две серпентини с вместимост 800л, Размери 990мм; височина 1910мм | бр. | 1 | 2625.00 | 2625.00 |
| 57 | Вертикален бойлер 300л за топла вода, ел.нагревател 4,5kW, комплект със система за управление, контрол, предпазна арматура | бр. | 1 | 1554.00 | 1554.00 |
| 58 | Автоматичен обезвъздушител | бр. | 40 | 15.75 | 630.00 |
| 59 | Електрически конвектор с електрическа мощност 1000W | бр. | 2 | 190.00 | 380.00 |
| 60 | Укрепваща конструкция | кг | 1000.00 | 3.68 | 3675.00 |
| 61 | Монтаж на отоплителни тела, тръбна мрежа, арматура, командировъчни и др. | компл. | 1 | 18216.95 | 18216.95 |

Бончо Бонев



Количествено-стойностна сметка

Обект: Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда с идентификатор 38558.5.264 - УПИ II, кв.67 по кадастралния план на гр. Копривщица
Подобект: Котелно помещение

| № | Наименование | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Стойност |
|--|--|----------|------------|---------|-----------------|
| ЧАСТ Архитектура | | | | | 13603.90 |
| ЕСМ 2: ЕНЕРГИЙНИ МЕРКИ ЗА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ | | | | | |
| 1 | Доставка и полагане на топлоизолационни плочи от EPS 10 см. и ивици от негорима каменна вата с дебелина 5см, в т.ч. лепило и дюбели, стъклотекстилна мрежа, шпакловка, ъгли и водооткапващи профили - по стени котелно помещение | кв.м. | 106.16 | 41.77 | 4434.197 |
| 2 | Доставка и полагане на пожароустойчив гипсокартон за таван откъм подпокривното пространство (2 пласта) | кв.м. | 90.27 | 47.74 | 4309.129 |
| 3 | Доставка и полагане на нови керемиди по цялата покривна конструкция | кв.м. | 90.27 | 30.83 | 2782.979 |
| 4 | Доставка и полагане на пожароустойчив гипсокартон за таван котелно помещение (2 пласта) | кв.м. | 42.40 | 49.00 | 2077.60 |
| ЧАСТ Конструктивна | | | | | 5144.77 |
| Дървена конструкция | | | | | |
| 1 | Дървени елементи 14/14; 12/12; 12/6; 10/10; | куб.м. | 2.81 | 850.00 | 2390.20 |
| Котражни работи | | | | | |
| 2 | Котраж за фундаменти и пояси | кв.м. | 29.76 | 37.79 | 1124.66 |
| Бетонови работи | | | | | |
| 3 | Подложен бетон В12.5 | куб.м. | 0.21 | 127.50 | 26.78 |
| 4 | Армиран бетон за фундаменти и пояси В20 | куб.м. | 4.96 | 175.00 | 868.00 |
| Армировка | | | | | |
| 5 | Ø 6 от ст. АI | кг. | 83.38 | 2.20 | 183.44 |
| 6 | Ø 8 от ст. АII | кг. | 14.42 | 2.20 | 31.72 |
| 7 | Ø 10 от ст. АII | кг. | 120.10 | 2.20 | 264.22 |
| 8 | Ø 14 от ст. АII | кг. | 26.58 | 2.20 | 58.48 |
| 9 | Ø 10 от ст. АIII | кг. | 4.44 | 2.20 | 9.77 |
| 10 | Ø 12 от ст. АIII | кг. | 85.23 | 2.20 | 187.51 |

Бончо Бонев



Количествено-стойностна сметка

Обект: Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда с идентификатор 38558.5.264 -

УПИ II, кв.67 по кадастралния план на гр. Копривщица

Подобект: Външен санитарен възел

| № | Наименование | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Стойност |
|---|---|----------|------------|---------|----------------|
| ЧАСТ Архитектура | | | | | |
| РЕМОНТ НА ВЪНШЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ | | | | | 2492.89 |
| 1 | Доставка и полагане на двуслойна хидроизолация "воалит с посипка" по покрив на външен санитарен възел | кв.м. | 60.76 | 32.82 | 1994.05 |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма | кв.м. | 3.04 | 164.09 | 496.84 |

Бончо Бонев

